

Naam voorstelling:	Rhythm of Freedom Slagerij van Kampen (hierna te noemen: SvK) staat met 5 personen op het podium. In geval van bloemen graag 5 bossen		
Technici SvK:	Contactpersoon:	Dave Fluyt dave@wgtheatertechniek.nl	- +31 (0)10 4796672
Company manager:	ICON Entertainment B.V.	Eric Dieteren eric@iconentertainment.nl	- +31 (0)45 5333436

Om de opbouw en het verloop van de voorstelling van SvK mogelijk te maken hieronder de benodigde informatie:

- 1 Aantal technici SvK: 1x F.O.H. technicus
 1x Monitortechicus
 1x Lichttechnicus
 1x Chauffeur / Backline

- 2 Technici theater: 4 technici
 - **waarvan een ervaren trekkenwand operator ivm de fly cue's**,
 - Exclusief stagiaires, stagiaires zijn in alle gevallen boventallig
 Ingeval niet aan deze bezetting voldaan kan worden graag vooraf contact

- 3 Tijden: Aankomst crew SvK : 12:30 uur
 Start opbouw : 13.00 uur
 Aankomst SvK : 18:00 uur
 Diner : 17:00 – 18:30 uur
 Soundcheck : 19:00 – 19:30 uur
 Speelduur voor de pauze : +/- 50 min.
 na de pauze : +/- 55 min.
 Geschatte afbouwtijd : +/- 60 min.

- 4 Technici theater Geluid/(be)licht(en)/trekkenwand : 4 van 13:00 tot 17:00 uur
 Tijdens soundcheck : 1 van 19:00 tot 19:30 uur
 Uitleg vloer changementen : 1 van 19:30 tot 19:45 uur
 Tijdens voorstelling : 1 trekkenwand operator
 : 1 toneel/changementen
 : **gekleed in zwart**
 : **geen korte broek**
 Tijdens breken en laden : 4

- 5 Laden & Lossen Bij niet rechtstreeks lossen op het podium, trappen of een afstand
 tussen trailer en toneel van groter dan 40 meter 2 (twéé) extra
 mensen bij het laden en lossen.

- 6 Geluid SvK reist met een eigen geluidsinstallatie,
 We maken gebruik van het PA systeem van het huis en waar nodig vullen we
 deze aan

 Het huis systeem dient als volgt aan te sturen zijn
 - Links
 - Rechts
 - Sublaag Links
 - Sublaag Rechts
 - Center
 - Indien mogelijk Surround Links / Rechts

Dit kan zowel analoog als AES op 96Khz vanaf zijtoneel rechts

Het sublaag dient L & R apart aangestuurd te kunnen worden, indien dit niet mogelijk is graag vooraf contact zodat we kunnen afwegen of eigen PA meenemen nodig is.

Onder geen beding worden multikabels middels touwen door goten of buizen getrokken.

Voor de monitors maakt SvK gebruik van in-ear zenders.

Graag informatie over eventuele andere draadloze apparatuur in het gebouw, waaronder microfoons of draadloze intercom etc.

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 7 | Licht | SvK brengt een eigen lichtinstallatie mee incl. distributie en lichtcomputer. Als lichtcomputer reist SvK met een Grand MA3.

SvK maakt gebruik van een ethernetverbinding van het huis van FOH naar Toneel links |
| 8 | Huislicht | SvK maakt gebruik van het huislicht. (Zaalbrug/portaal)
DMX van het huislicht graag doorprikken vanaf FOH
DMX512, 5-polig of sACN |
| 9 | Rook | SvK brengt een eigen hazer mee.
Graag rookmelders uitschakelen, tijdstip in overleg |
| 10 | Afstopping | SvK mailt de kapindeling in de dagen voor de voorstelling. |
| 11 | Horizon/Fond/Gaas | SvK maakt gebruik van een fond en zwart gaas van het theater. |
| 12 | Balletvloer | Er wordt gebruik gemaakt van de zwarte balletvloer van het theater.
graag geplakt en gespannen voor aankomst crew (van toneelrand tot fond)
Indien geen balletvloer aanwezig, graag vooraf contact. |
| 13 | Trekkenwand | SvK maakt gebruik van de aanwezige trekken. Maximale last 225 Kg per trek. In totaal zijn er 9 decor/ licht trekken. Overige trekken voorop worden gebruikt voor een trekkenplafond

Tijdens de show zijn er trekkenwand changementen.
De cuelijst/merkenlijst wordt meegestuurd met de kaplijst. |
| 14 | Plaatsing regietafels | Plaatsing niet onder of op een balkon of aan de zijkant.
Graag een ruimte in het midden van de zaal reserveren van 5 meter breed en 2 meter diep voor licht en geluid en bedienend personeel. |
| 15 | Intercom | SvK reist met een eigen intercomsysteem van clearcom voor tijdens de show zowel bedraad als draadloos |
| 16 | Podium | Speeloppervlak dient minimaal 11 meter breed en 10 meter diep te zijn.
Benodigde clearance 10 meter . Daarnaast zijn er 3x podiumdeel van 200x100 cm op 40 cm hoog nodig.(incl. afrok + 1 extra voor onze riser) |

17	Stroomvoorziening	Buiten de zaal-PA/licht/faciliteiten gebruikt SvK: Licht: 1x 380V CEE rood 5-polig 3 fases + 0 + aarde 32A positie: Toneel links achter Geluid 1x 380V CEE rood 5-polig 3 fases + 0 + aarde 32A positie: Toneel rechts voor Licht en geluid dienen aparte groepen te zijn en op het podium aangeleverd te worden. Het theater levert eventueel de noodzakelijke verlopen, verdeelkasten en verlengkabels.
18	Benodigdheden	Indien er niet op toneelniveau gelost kan worden zorgt de zaal voor een hellingbaan.
19	Opslag legen kisten	+/- 25 m ² . buiten het zicht van het publiek.
20	Kleedkamers	5 kleedkamers, met licht, spiegels, kapstokken, stoelen, tafels, handdoeken warm & koud stromend water.
21	Parkeerruimte	1 megatrailer met trekker totaal 16,5 m. x 2,5 m. x 4,05 m. 7 personenwagens Graag ontvangen wij informatie m.b.t. de mogelijkheden tot parkeren in de buurt van de artiesteningang
22	Catering	De crew van SvK zal indien aanwezig gebruik maken van de artiestenfoyer om een maaltijd te bereiden.